


WIDOK NR 1

WIDOK NR 2


WIDOK NR 3

WIDOK NR 4

ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SKALA 1:50




WIDOK NR 1



WIDOK NR 2



WIDOK NR 3



WIDOK NR 4



LEGENDA - ŁAZIENKA SOCJALNA/ DLA NIEPEŁNOSP.:

- płytki ściennie 20x20 cm, kolor biały/ecru, wykończenie matowe
- płytki ściennie 20x20 cm, kolor biały/ecru, wykończenie połysk
- ▨ płytki ściennie 20x20 cm, kolor biały, strukturalne


LEGENDA - ŁAZIENKA NA PODDASZU:

- płytki ściennie 20x20 cm, kolor biały/beż, wykończenie matowe
- płytki ściennie 20x20 cm, kolor kakaowy, wykończenie połysk
- ▨ płytki ściennie 20x20 cm, kolor biały, strukturalne


ŁAZIENKA NA PODDASZU, SKALA 1:50




WIDOK NR 1



WIDOK NR 2



WIDOK NR 3



WIDOK NR 4

Wytyczne:

Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 80-85 cm od posadzki. Dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 70 cm od posadzki. Górna krawędź miski ustępowej powinna znajdować się na wysokości 46 - 48 cm. Miska ustępowa o długości min. 70 cm z oparciem dla pleców 55 cm za przednią krawędzię miski ustępowej.

Bezpieczeństwo

Podłączenie ciepłej wody oraz odpływ umywalki należy izolować termicznie lub umieścić w sposób uniemożliwiający kontakt z nimi. Pod umywalką nie mogą znajdować się elementy ostre lub szorstkie. Należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi (w łazience męskiej i damskiej - blat).

Baterie

Baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przez przycisk lub automatycznie. Nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków.

Lustro

Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: Lustro 60x45 cm z funkcją uchylną - lustro powinno mieć możliwość regulacji w osi poziomej. Dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki. Łazienka socjalna - lustro wklejone w przerwę między glazurą, wymiary ok. 117x62 cm. Toaleta damska i męska - Lustro 200x80cm wklejone w przerwę między glazurą, wysokość 114 cm. Łazienka na poddaszu - Lustro 100x80 cm wklejone w przerwę między glazurą, wysokość 94 cm.

Akcesoria łazienkowe

Jednouchwytowe dozowniki do mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na śmieci muszą być umieszczone w strefie przy umywalce. W toalecie męskiej przewidzieć dodatkowy pojemnik na śmieci przy misce ustępowej. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdować się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w odległości 70- 90 cm od tylnej ściany WC. Spłukiwanie miski ustępowej dostępne z pozycji siedzącej osiągalne ręką lub ramieniem.

Dodatkowe wyposażenie toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych Powinny być zamontowane poręcze uchylne lub stałe, jedna przy umywalce (50 lub 60 cm długości stała) i dwie przy misce ustępowej( jedna uchylna, druga stała zamontowana do ściany min 70 cm dł.).

Akcesoria łazienkowe:

- Ś - kosz na śmieci, z pedałem
- R - podajnik na ręczniki
- P - podajnik na papier toaletowy
- M - dozownik na mydło

Uwagi:

Glazurę układać od linii framugi drzwi do podłogi. Sufit podwieszany z płyt g-k wodoodpornych malowanych farbą lateksową w kolorze białym.

EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Książyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie		
<b>Rys. nr 11</b>		20.07.2018
Schemat - łazienka socjalna, dla osób niepełnosprawnych i na poddaszu.		<b>1:50</b>
architektura:	autor:	mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz
nr upr. BI-PdOKK/38/2004-PD-0239		
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		