Przekroje normalne; skala 1:50

Budowa ul. Leszczynowej w miejscowości Solniczki

Przekrój normalny nr 2
skala 1:50
ul. ciąg pieszo-jezdny (KR1)



betonowa kostka brukowa	- 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4	- 4cm
podbudowa z KŁSM 0-31,5mm $C^{50}/_{30}$	-22 cm
warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podłoża grunt niewysadzinowy CBR>20%	-15 cm

47cm

Przekrój normalny nr 1
skala 1:50
ul. Leszczynowa (KR1)



obrzeże betonowe 8x30cm	
podsypka cem.-piaskowa 1:4	- 3 cm
ława bet. z oporem C12/15	-10 cm
betonowa kostka brukowa	- 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4	- 4cm
podbudowa z KNSM stab. mech. CNR	-15 cm
warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podłoża grunt niewysadzinowy CBR>20%	-10 cm

37cm

betonowa kostka brukowa	- 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4	- 4cm
podbudowa z KŁSM 0-31,5mm $C^{50}/_{30}$	-22 cm
warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podłoża grunt niewysadzinowy CBR>20%	-15 cm

47cm

betonowa kostka brukowa	- 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4	- 4cm
podbudowa z KŁSM 0-31,5mm $C^{50}/_{30}$	-22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw związanych cementem klasy C5/6	-15 cm
warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podłoża grunt niewysadzinowy CBR>20%	-20 cm

67cm

betonowa kostka brukowa	- 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4	- 4cm
podbudowa z KNSM stab. mech. CNR	-15 cm
warstwa mrozoochronna - warstwa ulepszonego podłoża grunt niewysadzinowy CBR>20%	-10 cm

37cm

Szczegół "A" obrzeża 8x30cm
skala 1:20



obrzeże betonowe 8x30cm	
podsypka cem.-piaskowa 1:4	- 3 cm
ława bet. z oporem C12/15	-10 cm

Szczegół "C"
krawężnika betonowego 15x22 cm - najazdowy
skala 1:20



Szczegół "B"
krawężnika betonowego 15x30 cm
skala 1:20



krawężnik betonowy 15x30cm	
podsypka cementowo - piaskowa	- 5cm
ława betonowa z oporem beton C16/20 (B20)	

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY	Skala:	1:50
Inwestor:	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny	Data:	XII.2018
Obiekt:	ul. Leszczynowej w msc. Solniczki	Nr rysunku:	4
Stadium:	PW		
Branża/Projektant: DROGOWA	Nr upr.:	Podpis:	
Projektant: mgr inż. Adam Kalinowski	PDL/0036/POOD/09		
Współpraca: inż. Ariel Witkowski			