

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 66 45 953, faks 85 66 45 980  
malgorzata.rakowska-krawczeniuk@psgaz.pl

**Pracownia Projektowa**

**KOMI Sp. z o.o.**  
ul. Waszyngtona 24/415  
15-274 Białystok

Białystok, 17.12.2018

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.438.18

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leszczynowej w m. Solniczki wraz z niezbędną infrastrukturą - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 17.12.2018r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **875/B/2018**) pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować minimalną odległość 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejącej/projektowanej sieci gazowej PE średniego ciśnienia.
2. Należy zachować minimalną odległość 0,5m w pionie od spodu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejącej/projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia.
3. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju projektowanej kanalizacji deszczowej ( w tym wpustów i przykanalików ) od istniejącej/projektowanej sieci gazowej PE- 0,5m.
4. Zachowania minimalnej odległości pionowej projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejącego gazociągu (przyłącza ) PE średniego ciśnienia zabezpieczonego rurą osłonową - **min. 0,1m**, bez rury osłonowej – min. **0,4m**
5. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanego kabla nN oświetlenia ulicznego od istniejącego gazociągu PE średniego ciśnienia - min. 0,2m
6. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju projektowanego kabla nN oświetlenia ulicznego oraz skraju słupów oświetleniowych i szafek oświetlenia od istniejącego gazociągu PE średniego ciśnienia- min. 0,5m.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku tel. 85-675-68-33, 85-66-45-905 o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych.
8. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia – szerokość po 0,5m - należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!**
9. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:
- odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
  - odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej.
10. Zabezpieczenie gazociągów podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku.
11. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
12. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu – np. zbliżenie sieci do gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
13. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
Małgorzata Rakowska-Krawczeniuk