


WC dla niepełnosprawnych pom. 2/12

piętro I skala 1:50



WYPOSAŻENIE SANITARNE


(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)

- U1 umywalka ścienna z białym, z otorem na baterie na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- U2 umywalka ścienna dla niepełnosprawnych
- M1 miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- M2 miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych
- P1 pisuar bez pokrywy
- PP przegroda pisuarowa
- PT pojemnik na papier toaletowy
- K1 kosz na odpady higieniczne
- SZ szczotka do WC
- W wieszak podwójny
- P1 poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm
- P2 poręcz umywalkowa 50cm lewa
- P3 poręcz umywalkowa 50cm prawa


UWAGA:
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:
Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienie elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury.
3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych:
- dozownik mydła: 90cm dolna krawędź od podłogi
- suszarka wisząca: 120 dolna krawędź od podłogi
- podajnik papieru toaletowego: 85 cm dolna krawędź
- szczotka do WC: 15 cm dolna krawędź podłogi
- wieszaczek w kabinach: 135 cm od podłogi (montowany po wewnętrznej stronie)
- przegroda pisuarowa: 50 cm dolna krawędź od podłogi.
Przy układaniu płytek pamiętać o linie fug na ścianach przechodzących w linie na posadzce. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w natorze. Projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi innych branż.


WIDOK A:A





WIDOK B:B



WIDOK C:C




WIDOK D:D



płytki gresowe 119,8x19 cm
kolor popielaty migdał
Rozmiar 1198x190 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność III
Antypoślizgowość R10 A




płytki gresowa struktura całacaty
Rozmiar 1198x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Poler
Ścieralność V
Antypoślizgowość R9 A
Mrozoodporność Tak



płytki gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 598x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność Wgłębna <110 mm3
Antypoślizgowość R10 B
Mrozoodporność Tak

Kolorystyka ścian:

Powyżej gresu
Ściana malowana
farbą lateksową w półmacie
w kolorze RAL 7042

Inwestor			
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM, PRZY UL. JAŚMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020
		Skala	1:50
		Nr rys.	026
Tytuł Rysunku	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH pom.2/12 PIĘTRO I		PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ
Jednostka projektowania			
<div>ul. Suroka 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 48, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prosta/fakso 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl, www.zetta.com.pl</div>			
Zespół autorski	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / izba	podpis
	mgr inż. arch. U. Bednarek	U.A.N.Y.-7342/3/65/93 DZIAŁ IV-25-08/09	
Opracował	mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz	BL 19394 POLA Nr PD-0059	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.63 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			