


SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA PRZEWODU
W RURZE OSŁONOWEJ I PRZECISKOWEJ



Odcinek	[mm]	[mm]	[m]		[mm]	[szt]		[szt]
	Średnica rury przewodowej	Średnica rury przeciskowej	Długość rury przeciskowej	Typ ślizgów	Wysokość ślizgów	Ilość ślizgów	Typ manszet	Ilość manszet
W1–W2	110	160	10,0	BR	15	10	N	2
W5–W6	110	160	10,0	BR	15	10	N	2
W12–W21	110	160	12,6	BR	15	12	N	2
W15–W16	110	160	10,0	BR	15	10	N	2
W10–W11	110	200	12,0	BR	15	12	N	2

ul. Warszawska 20 lok.20 15-062 Białystok tel.792-232-520 Sylwester Mierzwiński @:ekotech.mierzwinski@gmail.com		
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS.
INWESTOR	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY UL. LIPOWA 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	14
TYTUŁ OPR.	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOPLANY FOLWARK DZ. NR 107, 104/62, 105, BROŃCZANY DZ. NR 2/6, 188/2, 179/3, 185/3 GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	DATA 10.12.2019
NAZWA RYS.	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OSŁONOWEJ	SKALA --
PROJEKTANT: Sylwester Mierzwiński	NR UPR.: PDL/0052/PWOS/12	PODPIS:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU – ZABRONIONE		