

Data opracowania: 2016-10-14

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont budynku świetlicy wiejskiej - uzupełnienie - remont pomieszczenia toalety dla
niepełnosprawnych

Adres inwestycji: Hermanówka gm. Juchnowiec Kościelny

Zamawiający: Gmina, 16-061 Juchnowiec Kościelny Ul. Lipowa 10

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont toalety dla niepełnosprawnych		
1	KNR 2-02 1019-0100		Demontaż skrzydła drzwiowego płytowego - pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2 wsp. M=0 R i S=60% 0,70*2,00	m2	1,4000 1,40000
2	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 0,80*2,05	szt	1,6400 1,64000
3	KNR 4-01 0329-0200		Wykucie otworów dla drzwi w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły poszerzenie otworu poszerzenie otworu: 0,10*2,05*2	m2	0,4100 0,41000
4	KNR 4-01 0348-0300		Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2,38+1,12)*3,00	m2	10,5000 10,50000
5	KNR 4-02 0235-0800		Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl	1,0000 1,00000
6	KNR 4-02 0235-0600		Demontaż umywalki 1	kpl	1,0000 1,00000
7	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż baterii umywalkowej 1	szt	1,0000 1,00000
8	KNR 2-02 0829-0600		Skucie glazury na ścianach wew. ; wsp. do M=0; R i S =60% Krotność = 0,60 (3,29+1,12+0,45+0,45+1,01+0,06+0,06)*3,00-0,80*2,05	m2	17,6800 17,68000
9	KNR 2-02 1118-0800		Skucie terakoty. ; wsp. do M=0; R i S =60% Krotność = 0,60 wg. powierzchni: 4,76	m2	4,7600 4,76000
10	KNR 2-02 0121-0300		Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12cm 2,38*3,00	m2	7,1400 7,14000
11	KNR 4-01 0711-0600		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach na podłożu z cegły, pustaków gazobetonu 2,38*3,00*2	m2	14,2800 14,28000
12	KNR 2-02 1019-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2 DW4 - łazienkowe o wymiarach 90x210 /cm/ wyposażone w samozamykacz 0,90*2,10	m2	1,8900 1,89000
13	KNR 2-02 1016-0201		Ościeżnica drzwiowa drewniana regulowana; fabr. wykończona 1	szt	1,0000 1,00000
14	KNR 2-02 0829-0100		Przygotowanie podłoża ścian pod płytki układane na klej (3,29*2+1,57*2)*2,20-0,90*2,10	m2	19,4940 19,49400

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 2-02 0829-0600		Licowanie ścian płytkami o wym. 20x20cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	19,4940
			wg. poz.j.w: 19,4940		19,49400
16	KNR 2-02 1118-0100		Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	4,7600
			4,76		4,76000
17	KNR 2-02 1118-0800		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą zwykłą na klej	m2	4,7600
			4,76		4,76000
18	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	m2	13,0260
			minus pow. glazury: (3,29*2+1,57*2)*(3,00-2,20)-0,90*2,10		5,88600
			uzupeł. w pom technicz.: 2,38*3,00		7,14000
19	KNR 2-15 0221-0100		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon uruchamiany kolanem	szt	1,0000
			1		1,00000
20	KNR 2-15 0115-0100		Bateria umywalkowa ścienna Dn=15mm	szt	1,0000
			1		1,00000
21	KNR 2-15 0224-0300		Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "Compact"	kpl	1,0000
			1		1,00000
22	Kalkulacja własna		Wypożyczenie toalety dla niepełnosprawnych; lustro, uchwyt stały naścienny i uchwyt uchylony		3,0000
			lustro typowe: 1		1,00000
			uchwyt stały naścienny: 1		1,00000
			uchwyt uchylony: 1		1,00000