

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.501	km km		
				0.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.501</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1543.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1543.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1543.000</b>
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3086.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3086.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3086.000</b>
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 77.15	t t		
				77.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.150</b>
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1543.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1543.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1543.000</b>
6	Inwentaryzacja 1		kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



# Juchnowiec Kościelny - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000



Man\_data © OpenStreetMap contributors

Rumejki