

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.555	km km	 0.555	
				RAZEM	0.555
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne promiowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1972.50	m ² m ²	 1972.500	
				RAZEM	1972.500
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3945.00	m ² m ²	 3945.000	
				RAZEM	3945.000
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 98.63	t t	 98.630	
				RAZEM	98.630
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1972.50	m ² m ²	 1972.500	
				RAZEM	1972.500
6	Inwentaryzacja 1.00		kpl kpl	 1 000	
				RAZEM	1.000



Juchnowiec Kościelny - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 5000

Solniczki

