

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0 800	km		
			km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2820.00	m ²		
			m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 5640.00	m ²		
			m ²	5640.000	
				RAZEM	5640.000
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 141.00	t		
			t	141.000	
				RAZEM	141.000
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2820.00	m ²		
			m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
6		Inwentaryzacja 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000



Juchnowiec Kościelny - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 5000



Wojszli