

## Przedmiar

### Budowa ul. Jaśminowej w Olmontach

Lp	Podstawa	Opis	j.m	obmiar
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,342
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 026,00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 052,00
4	KNR 2-31 1004-06	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	2 052,00
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	51,30
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 026,00
7		Inwentaryzacja	kpl	1,00

